KỊCH BẢN KIỂM TRA "KIỂM THỬ, VẬN HÀNH THỬ THIẾT BỊ MẠNG"

Địa điểm lắp đạt - Công ty kiến trúc LuvGroup

Số hợp đồng - 127

Khách hàng - Công ty LuvGroup

Phiên bản tài liệu - 1.0

NỘI DUNG

1 GIỚI THIỆU	1
2 MỤC ĐÍCH KIỂM TRA	1
2.1 Vị trí kiểm tra	1
2.2 Hạng mục kiểm tra-Thiết bị CORE SWITCH (Cisco)	1
2.2.1 Kiểm tra trạng thái phần cứng thiết bị	1
2.2.2 Kiểm tra kiến trúc phần cứng thiết bị	1
2.2.3 Kiểm tra cấu hình các giao thức định tuyến IGP, MPLS	2
3. KẾT QUẢ KIỂM TRA TỔNG THỂ	5

1 GIỚI THIỆU

Mục đích kiểm tra:

Đây là tài liệu kịch bản kiểm tra "Kiểm thử, vận hành thử" thiết bị theo hợp đồng số 127 ký ngày 10/07/2024 giữa Công ty kiến trúc LuvGroup và Group6.

2 MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

2.1 Vị trí kiểm tra

Tại: Công ty kiến trúc LuvGroup

- 2.2 Hạng mục kiểm tra-Thiết bị CORE SWITCH (Cisco)
- 2.2.1 Kiểm tra trạng thái phần cứng thiết bị.

			Kết	luận
STT	Quy trình kiểm tra	Kết quả yêu cầu	Đạt	Không đạt
1.	Nguồn cung cấp a. Cắm điện cho thiết bị, bật nguồn b. Kiểm tra hoạt động của thiết bị	a. Thiết bị được cấp điện và khởi động b. Thiết bị khởi động bình thường		
2.	Cổng Ethernet trên thiết bị a. Cắm cáp UTP/RJ45 vào cổng Ethernet của thiết bị b. Cắm đầu kia của cáp vào LAN Switch c. Thực hiện ping địa chỉ IP của một thiết bị khác trong mạng LAN	c. Ping nội tại được (có reply)		
3.	Kiểm tra số lượng cổng vật lý: a. Số lượng cổng Ethernet 10/100/1000 b.Số lượng cổng SFP c.Số lượng cổng Management	a. Số lượng: b. Số lượng: c. Số lượng:		

2.2.2 Kiểm tra kiến trúc phần cứng thiết bị

Tên thiết bị : CORE ROUTER (Cisco)	Ngày:	
Bài kiểm tra: Kiểm tra cấu trúc phần cứng thiết bị		
Mục tiêu:		
- Kiểm tra thiết bị được thiết kế theo cấu trúc Module, đ	iện 220 VAC-50Hz, dự	
phòng nguồn tối thiểu 1 nguồn, số lượng port.		
- Kiểm tra thiết bị cho phép sử dụng các giao tiếp 10GB	Ethernet	
Các thủ tục kiểm tra :		
- Xem trên mặt trước của thiết bị để kiểm tra thiết bị thi	ết kế có cấu trúc module và	
số lượng port.		
- Đồng thời dưới các module nhỏ là module nguồn có 2 nguồn có thể tháo lắp nóng.		
- Xem thông tin về port trên module.		
- Kiểm tra các thông số ghi trên nguồn.		
Kết quả cần đạt được		
- Thấy được kiến trúc module của thiết bị và nguồn cung	g cấp	
- Thiết bị cấu hình và hoạt động được trên interface 100	B Ethernet	
Kiểm tra kết quả thực tế		
- Thiết bị thiết kế theo kiến trúc module	Đúng: 🗌 Sai: 🗌	
- Thiết bị cho phép cấu hình và hoạt động được trên	Đúng: ☐ Sai:☐	
interface 10GB Ethernet		
Ghi chú: (nếu có)		
•••••	•••••	
	•••••	
Kết luận	Đạt: Không:	
<u> </u>		

2.2.3 Kiểm tra cấu hình các giao thức định tuyến IGP, MPLS

Bài kiểm tra: Cấu hình các giao thức định tuyến IGP, MPLS
Mục tiêu:
- Kiểm tra thiết bị hỗ trợ các giao thức định tuyến OSPF, EIRGP
- Kiểm tra thiết bị hỗ trợ cấu hình giao thức chuyển mạch nhãn MPLS
- Kiểm tra thiết bị có chức năng làm Agent thu thập thông tin cho các chức năng của
hệ thống quản trị và giám sát mạng
Các thủ tục kiểm tra :

```
Cấu hình tại "configuration mode" như sau:
- Cấu hình OSPF
router ospf 1
router-id 10.209.2.1
area 0
interface Bundle-Ether1
network point-to-point
interface Bundle-Ether2
network point-to-point
interface Bundle-Ether10
network point-to-point
interface Bundle-Ether11
cost 10
network point-to-point
interface Loopback0
- Cấu hình EIGRP
router eigrp 144
address-family ipv4
metric maximum-hops 20
router-id 10.10.9.4
log-neighbor-changes
log-neighbor-warnings
interface Bundle-Ether1
interface Bundle-Ether2
interface Bundle-Ether10
interface Loopback0
```

- Step 2: Kiểm tra cấu hình hỗ trợ tính năng MPLS			
Cấu hình tại "configuration mode" như sau:			
mpls ldp			
router-id 10.209.2.1			
graceful-restart			
label			
advertise			
interface Bundle-Ether1			
interface Bundle-Ether2			
interface Bundle-Ether10			
interface Bundle-Ether11!			
interface Bundle-Ether1!			
interface Bundle-Ether2!			
interface Bundle-Ether10			
!			
interface Bundle-Ether11			
Kết quả cần đạt được			~
- Thấy được thiết bị cho phép cấu hình các giao thức định tuyến			
trợ giao thức chuyển mạch nhãn MPLS và cho phép kết nối tới th SNMP	niêt bị q	jua gia	o thức
Kiểm tra kết quả thực tế			
- Thiết bị hỗ trợ các giao thức định tuyến OSPF, EIGRP	Đúng:		Sai: □
- Thiết bị hỗ trợ giao thức chuyển mạch nhãn MPLS	Đúng:		Sai:
Ghi chú: (nếu có)			
	• • • • • • • •	• • • • • • •	••••
	•••••	• • • • • • •	••••
Kết luận	Đạt:	Khá	òng: □

KẾT QUẢ KIỂM TRA TỔNG THỂ	
ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ	ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN GIAM SAT CHU ĐAU TU	ĐẠI DIỆN BEN B